



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării obiectivului de investiții "**Amenajare cimitir Burdujeni**".

Consiliul local al Municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 24667/20.08.2015, Raportul Biroului Investiții nr. 24668/20.08.2015 și Raportul Comisiei economico-financiare, juridică și disciplinară;

În conformitate cu prevederile art. 44, alin.1, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art.36, alin.2, lit. "b", alin.4, lit."d", art. 45, alin. 3, art. 47 și art. 49 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă realizarea obiectivului de investiții "**Amenajare cimitir Burdujeni**"

Art.2. Se aprobă studiul de fezabilitate reactualizat și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului "**Amenajare cimitir Burdujeni**" prezentați în anexa nr.2.

Art.3. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PRESEDINTE DE SEDINTA
LUCIAN HARSOVSCHI**



**CONTRASEMNEAZA
SECRETAR MUNICIPIU
JR. CIPRIAC IOAN**

Nr. 220 Din 27 august 2015

Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției

" Amenajare cimitir Burdujeni "

1. Valoarea totală a investiției	2.369,56	mii lei
din care : valoare C+M	1.916,18	mii lei

(inclusiv TVA)

Capacități:

- împrejmuire	589 m
- alei pietonale, parcuri	2.592 mp
- platforme beton	2.141 mp
- drumuri	2.353 mp
- locuri înhumare 2630	15.663 mp
- suprafață spațiu verde	5.927 mp
- praznicar	312 mp
- bănci	30 buc
- coșuri gunoi	30 buc
- eurocontainer 1100 l	12 buc
- cabină portar – container monobloc	1 buc

Canalizare menajeră

- țeavă PVC SN4 ,ø160 mm	520 m
- țeavă PVC SN4 ,ø200 mm	85 m
- țeavă PVC SN4 ,ø250 mm	115 m
- cămin de vizitare	7 buc

Alimentare cu apă

- țeavă PEHD PN10, ø50 mm	625 m
- țeavă PEHD PN10, ø63 mm	200 m
- fântână de băut apă	15 buc
- cămin apometru	1 buc

Instalații electrice exterioare

- stâlpi metalici de iluminat h=3,5 m, cu 3 brațe	2.278 m
- stâlpi metalici de iluminat h=3,5 m, cu 3 brațe	58 buc
- tablou electric	2 buc

Instalații de telefonie

450 m

2. Durata de realizare a investiției:

24 luni

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
LUCIAN HARȘOVȘCHI

