MUNICIPIUL SUCEAVA
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Investiții) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare strada Lev Tolstoi"

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere
- Referatul de aprobare nr. 322.508/22.10.2026 al Primarului municipiului Suceava domnul Vasile Rîmbu și al Viceprimarului municipiului Suceava dl. Ioan – Dan Cușnir;
- Raportul nr. 322.509/22.10.2026 al Serviciului Investiții, Energetic și de Utilități Publice din cadrul Direcției Tehnice și de Investiții;
- Avizul Comisiei Juridice, de disciplină, servicii publice, administrație publică și ordine publică;
- Avizul Comisiei buget - finanțe, fonduri europene, strategii de dezvoltare;

În concordanță cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (2) lit. b) alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Investiții (D.A.L.I.) și indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare strada Lev Tolstoi", prezentați în anexa 1, respectiv anexa 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MIHAELA - ADELINA PAIU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
GHEORGHE – ALEXANDRU MOLDOVAN

Nr. 357 din 29 octombrie 2026

Nr. HCL	Nr. consilieri în funcție	Nr. consilieri prezenți	Nr. consilieri care NU și-au exercitat dreptul de vot	Nr. voturi PENTRU	Nr. voturi ÎMPOTRIVĂ	Nr. voturi ABȚINERE
357	23	19	---	19	---	---

ANEXA 2

la HCL nr. 357 /29.X.2026

Lista principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei
" Modernizare strada Lev Tolstoi "

1. Indicatori maximali:

- Valoarea totală a investiţiei	**3.626.462,67 lei**
- C+M	**2.308.737,78 lei**
(inclusiv TVA 21 %)	

2. Indicatori minimali / capacităţi fizice:

Pichetarea traseului	0,66	km
Semnalizarea rutieră în timpul execuţiei lucrărilor	3	ps
Frezare îmbrăcminte asfaltică existentă	3605	mp
Demolări elemente din beton	90	mc
Săpătură în teren excedentar, teren foarte tare	1485	mc
Pregătire platformă	2970	mp
Strat inferior de fundaţie din balast	745	mc
Strat superior de fundaţie din piatră spartă	510	mc
Strat de legătură BADPC 22,4	505	tona
Strat de uzură BAPC16,4	3470	mp
Îmbrăcăminte din pavele prefabricate din beton, grosime 10 cm	270	mp
Borduri prefabricate din beton, 20x25 cm	1260	m
Borduri prefabricate din beton, 10x15 cm	630	m
Trotuare din pavele prefabricate din beton, colorate, grosime 6 cm	180	mp
Accese la proprietăţi din pavele prefabricate din beton, colorate, grosime 6 cm	610	mp
Zid de sprijin din elemente prefabricate din beton, H=1m	20,5	m
Completare cu beton C35/45, 10 cm	100	mp
Spaţiu verde	925	mp
Arbori	39	buc.
Rigolă scafă	91	m
Rigolă carosabilă	28	m
Podeţ ţeavă corugată DN315, SN8	38	m
Decolmatare rigolă carosabilă existentă	130	m
Reparaţii rigolă carosabilă existentă	60	mp
Aducere la cotă răsuflători de gaz	25	buc.
Guri de scurgere	16	buc.
Racorduri PVC, DN160	50	m
Canal colector PVC, SN8, DN315	110	m
Cămin de vizitare PVC, DN1000	4	buc.
Aducere la cotă cămine existente	30	buc.
Aducere la cotă vană cu sertar îngropată	5	buc.
Decolmatare reţea de canalizare pluvială existentă	250	m
Indicatoare rutiere	38	buc.
Stâlpi pentru indicatoare rutiere	17	buc.

Marcaje transversale	80	mp
Cocoaşe rutiere	22	m

3. Durata de realizare a investiţiei, total din care: 7 luni
- elaborare Proiect Tehnic şi D.T.A.C. 1 lună
- execuţia lucrărilor 6 luni

Preşedinte de şedinţă,
Mihaela-Adelina Paiu